

**Big Dutchman®****Napęd przenośnika Flex Vey 90 0,75kW 0-30m z paskiem klin.**

Numer artykułu: 25-61-3005

**Big Dutchman®****Bemessungsdaten**

Phasen	3
Nennfrequenz [Hz]	50/60

Bemessungsdaten 50 Hz

Nennleistung bei 50Hz	0,75 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	220-242 V
Nennspannung Sternschaltung	380-420 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	3,08 A
Stromaufnahme Sternschaltung	1,78 A

Bemessungsdaten 60 Hz

Nennleistung	0,75 kW
Nennspannung Dreieckschaltung	254-277 V
Nennspannung Sternschaltung	440-480 V
Stromaufnahme Dreieckschaltung	3,08 A
Stromaufnahme Sternschaltung	1,78 A